


2/3.1.36.1.1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/3 ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд – Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) , у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	ПГД- Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	2/3.1.36.1. Денивелација ГС Мајшански пут – надвожњак на км 177+329.34 пруге - грађевински пројекат
За грађење / извођење радова:	Нова изградња
Пројектант:	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166 11000 Београд, Србија
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: 耿欣 (Генг Ксин)
Потпис:	
Одговорни пројектант:	Бојан Ратковић, дипл. грађ. инж. Лиценца број: 315 И00636 19
Потпис:	
Број дела пројекта:	2020-001-ГС-2/3.1.36.1
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

XIN GENG

Digitally signed by XIN GENG
DN: c=CN, 2.5.4.97=MB:RS-29507694,
2.5.4.97=VATRS-110796671, o=CHINA RAILWAY DESIGN
CORPORATION SERBIA OGRANAK BE,
serialNumber=CA:RS-44102, serialNumber=PASCN-
PE2112022, sn=GENG, givenName=XIN, cn=XIN GENG
Date: 2021.07.22 13:19:48 +02'00'

Bojan
Ratković

Digitally signed by Bojan
Ratković
DN: c=RS,
serialNumber=CA:RS-28122,
serialNumber=PNORS-1203983
710168, sn=Ratković,
givenName=Bojan, cn=Bojan
Ratković
Date: 2021.07.22 13:19:30
+02'00'

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

2/3.1.36.1 ДЕНИВЕЛАЦИЈА ГС МАЈШАНСКИ ПУТ –
НАДВОЖЊАК НА КМ 177+329.34 ПРУГЕ - ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле:

CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце:

351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник:

Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:


	Dragan Milić Digitally signed by Dragan Milić Date: 2021.07.28 15:35:24 +01'00'
---	--

Вршилац техничке контроле:

Јасна Стојиљковић-Милић, дипл.грађ.инж.
312 G369 08

Број лиценце:

Потпис:

	Jasna Stojiljković-Milić Digitally signed by Jasna Stojiljković-Milić Date: 2021.07.28 15:36:32 +01'00'
---	--

Број техничке документације:

A10312-61/21

Место и датум:

Београд, 2021.

2/3.1.36.1.2 САДРЖАЈ

2/3.1.36.1.1	Насловна страна	
2/3.1.36.1.2	Садржај	
2/3.1.36.1.3	Решење о одређивању одговорног пројектанта	
2/3.1.36.1.4	Изјава одговорног пројектанта	
2/3.1.36.1.5	Текстуална документација	
2/3.1.36.1.5.1	Технички опис	
2/3.1.36.1.6	Нумеричка документација	
2/3.1.36.1.6.1	Аналитичко-геодетски подаци о осовини и нивелети	
2/3.1.36.1.6.2	Доказнице	
2/3.1.36.1.6.3	Предмер и предрачун радова	
2/3.1.36.1.7	Графичка документација	
Цртежи	Назив цртежа	Размера
2020-001-ГС- 2/3.1.36.1.7-Ц1	Прегледна карта	1:2500
2020-001-ГС- 2/3.1.36.1.7-Ц 2.1	Ситуациони план	1:500
2020-001-ГС- 2/3.1.36.1.7-Ц 2.2	Нивелациони план	1:500
2020-001-ГС- 2/3.1.36.1.7-Ц 2.2	Ситуациони план са кривом проходности	1:500
2020-001-ГС- 2/3.1.36.1.7-Ц 3.1	Подужни профил – Мајшански пут	1:1000/100
2020-001-ГС- 2/3.1.36.1.7-Ц 3.1	Подужни профил – Прикључни пут	1:1000/100
2020-001-ГС- 2/3.1.36.1.7-Ц 4.1	Нормални попречни профили	1:50
2020-001-ГС- 2/3.1.36.1.7-Ц 4.2	Детаљи	1:25
2020-001-ГС- 2/3.1.36.1.7-Ц 5.1- 5.3	Попречни профили	1:100

2/3.1.36.1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду **2/3.1.36.1 Денивелација ГС Мајшански пут - надвожњак на км 177+329.34 пруге - грађевински пројекат**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж. _____ 315 И00636 19

Пројектант: CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA
OGRANAK BEOGRAD, Косте Рацина 166

Одговорно лице/заступник: Генерални директор: Генг Ксин, дипл.инж.

Потпис:



Број техничке документације: 2020-001-ГС-2/3.1.36.1

Место и датум: Београд, април 2021.

Ј2/3.1.36.1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта **2/3.1.36.1 Денивелација ГС Мајшански пут - надвожњак на км 177+329.34 пруге - грађевински пројекат**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Бојан Ратковић, дипл. грађ.инж.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:

-бр.ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,

-бр.ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке,

-бр.ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,

-бр.ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020;


2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант: Бојан Ратковић, дипл. инж. грађ

Број лиценце: 315 И00636 19

Потпис:



Број техничке документације: 2020-001-ГС-2/3.1.36.1

Место и датум: Београд, април 2021.

**2/3.1.36.1.5 ТЕКСТУАЛНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА**

2/3.1.36.1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ДЕНИВЕЛАЦИЈА ГС МАЈШАНСКИ ПУТ – НАДВОЖЊАК на км 177+329.34 пруге

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Деоница пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија) представља трећу деоницу пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија).

У складу са рангом пруге и важећим прописима, реконструкцијом, модернизацијом и изградњом двоколосечне пруге за брзину до 200 km/h, сва укрштања пруге са друмским саобраћајницама морају бити денивелисана, што захтева укидање свих постојећих путних и пешачких прелаза у нивоу.

На предметној локацији Мајшанског пута налази се постојећи надвожњак који се у потпуности реконструише услед пројектованог положаја модернизоване железничке пруге и пруге за Сомбор и предвиђених висина ГИШ-а.

За потребе Инвеститора, а према условима из Пројектног задатка, урађен је Пројекат за грађевинску дозволу денивелације Мајшанског пута на км 177+329.34 деонице пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија) на месту постојећег надвожњака, који се руши.

Осовина саобраћајнице надвожњака је задржана по постојећем стању и пројектована је под углом укрштања са пругом од 88°51'. Дужина конструкције надвожњака износи 46.60m, на 2 распона.

Денивелације почиње уклапањем са Улицом Босе Милићевић. Након конструкције надвожњака пројектована је четворокрака раскрсница на км 0+340.00 која је услед подизања нивелете измештена у односу на постојеће стање цца 30м. Пројектним решењем руше се три објекта, од чега су два помоћна.

ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Пројекат је урађен на основу следећих подлога:

- Пројектног задатка Инвеститора
- Локацијских услова бр. 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020.год издатих од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
- Постојеће техничке документације модернизоване железничке пруге
- Геодетског снимка
- Геотехничке документације која је израђена за потребе Пројекта за грађевинску дозволу
- Постојеће планске и урбанистичке документације

као и извршених неопходних мерења и прикупљања података на терену у циљу добијања потребних података за усвајање инжењерских решења.

ФУНКЦИОНАЛНЕ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Гранични елементи ситуационог плана и подужног профила пројектовани су за $V_r=40\text{km/h}$:

- ситуациони план
 - минимални радијус хоризонталне кривине $\min R = 25 \text{ m}$
 - минимални параметри прелазнице $\min A = 35 \text{ m}$
- уздужни профил
 - минимални радијус конвексног заобљења $\min R_{v_{\text{konv}}} = 400 \text{ m}$
 - минимални радијус конкавног заобљења $\min R_{v_{\text{konk}}} = 550 \text{ m}$

Пројектом су предвиђене следеће ширине:

ГРАДСКА САОБРАЋАЈНИЦА – МАЈШАНСКИ ПУТ

Ширина саобраћајних трака $2 \times 3.50 \text{ m}$
Ширина тротоара десно 2.50 m
Ширина тротоара лево 2.50 m

ПРИКЉУЧАК

Ширина саобраћајних трака $2 \times 3.50 \text{ m}$

СИТУАЦИОНИ ПЛАН

Реконструкција саобраћајнице Мајшанског пута предвиђа се у дужини од 445.00 m . У ситуационом смислу, хоризонтална геометрија је "упакована" у оквиру постојећих габарита предметне саобраћајнице и том смислу примењени радијуси не одступају од постојећих. Ширина коловозних трака износи $2 \times 3.5 \text{ m}$.

Пројектом су предвиђени тротари са обе стране саобраћајнице у ширини од 2.5 m . Оивичење на делу где је предвиђен тротоар је пројектовано сивим бетонским ивичњаком 18/24, денивелисаним $h=12.0 \text{ cm}$.

Са леве стране предметне саобраћајнице пројектован је зид паралелно са улицом Ратка Митровића. Постојећа саобраћајница се укршта са улицом Јована Микића. Обзиром да новопроектковано решење подразумева проширење тупа пута као и подизање нивелете у зони надвожњака, пројектном документацијом је обухваћена и девијација улице Јована Микића, односно прикључне саобраћајнице на Мајшански пут.

Дужина пројектоване девијације прикључне саобраћајнице је око 202 m . Ширина коловоза пре раскрснице са Мајшанским путем износи 6 m , док је ширина након раскрснице 4.5 m .

НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН

У нивелационом смислу нивелета је пројектована како би се обезбедила потребна висина за железничку пругу у односу на пројектовану горњу ивицу шина, што је условило знатно подизање нивелете у односу на постојеће стање. Примењени су максимални нагиби навозне рампе 6.00% . У зони надвожњака, примењен је конвексни радијус вертикалног

заобљења $R_v=800.00m$. Пројектовани надвожњак прелази преко модернизована реконструисане пруге Нови Сад-Суботица државна граница (Келебија) и пруге за Сомбор.

Попречни нагиб коловоза у правцу је једностран и износи 2.5%. Обзиром да се ради о градској саобраћајници, у кривини је примењиван максимални попречни пад од 4%.

Попречни нагиби банкина износе 7.0% на нижој страни и 6.0% на вишој страни коловоза.

У геотехничком елаборату су дефинисани препоручени нагиби косина за усек и насип са становишта стабилности косина:

- за косине насипа висине до 3 m нагиб косина је 1:1.5
- за косине насипа висине преко 3m нагиб косине прва 3 m мерено од круне насипа је 1:1.5, а остатак косине, ниже је у нагибу 1:1.75.

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

На основу урађених анализа и прорачуна, дато је пројектно решење флексибилне коловозне конструкције денивелације Мајшанског пута и припадајућег прикључка:

Мајшански пут:

Хабајући слој	АБ 11	4 cm
Битуменизирани носећи слој	БНС 22А	6 cm
Битуменизирани носећи слој	БНС 22А	6 cm
Дробљени камен 0/31.5		20 cm
Дробљени камен 0/63		<u>30 cm</u>
Постељица* : CBR $\geq$ 5%		66 cm

Прикључак:

Хабајући слој	АБ 11	4 cm
Битуменизирани носећи слој	БНС 22А	6 cm
Дробљени камен 0/31.5		15 cm
Дробљени камен 0/63		<u>20 cm</u>
Постељица* : CBR $\geq$ 5%		45 cm

Детаљни прорачуни и решења коловозне конструкције дати су у пројекту коловозне конструкције у свесци 2/3-1.29.1.2


ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Траса је у насипу тако да се јавља мањак материјала који се довози из позајмишта.

ОДВОДЊАВАЊЕ

На делу Мајшанског пута који се реконструише, одвођење атмосферске воде са коловоза предвиђено је путрм кишне канализације. На делу прикључка који је део ове техничке документације, одводњавање коловоза се врши гравитационо, природним отицањем, преко подужних и попречних нагиба низ косине насипа.

Одговорни пројектант



Бојан Ратковић дипл. грађ. инж.

**2/3.1.36.1.6 НУМЕРИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**2/3.1.36.1.6.1 АНАЛИТИЧКО -
ГЕОДЕТСКИ ПОДАЦИ О
ОСОВИНИ И НИВЕЛЕТИ**

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНИ
-Мајшански пут, надвожњак на km 177+329.34

Station	R	A	Phi-T	YH	XH
Stat-Diff	T1	T2	D-Phi	YT	XT
		S	Phi-S	YM	XM
0.00	0.00	0.00	7.62	7397471.70	5107883.34
12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.62	7.62	0.00	0.00
12.62	-85.00	0.00	7.62	7397473.21	5107895.87
59.04	30.77	30.77	-44.22	7397476.88	5107926.42
		57.86	385.51	7397388.82	5107906.02
71.66	0.00	0.00	363.40	7397460.15	5107952.24
47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		47.29	363.40	0.00	0.00
118.95	28.00	0.00	363.40	7397434.43	5107991.93
51.70	37.01	37.01	117.54	7397414.31	5108022.99
		44.66	22.17	7397457.93	5108007.15
170.65	0.00	0.00	80.94	7397449.67	5108033.91
46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		46.25	80.94	0.00	0.00
216.90	-50.00	0.00	80.94	7397493.87	5108047.55
43.87	23.46	23.46	-55.85	7397516.28	5108054.47
		42.47	53.01	7397479.11	5108095.32
260.76	0.00	0.00	25.08	7397525.28	5108076.13
27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27.97	25.08	0.00	0.00
288.74	120.00	0.00	25.08	7397536.02	5108101.96
43.87	22.18	22.18	23.28	7397544.54	5108122.45
		43.63	36.72	7397646.83	5108055.90
332.61	0.00	0.00	48.36	7397559.81	5108138.53
14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.94	48.36	0.00	0.00
347.55	-40.00	0.00	48.36	7397570.10	5108149.37
24.92	12.88	12.88	-39.65	7397578.97	5108158.71
		24.51	28.53	7397541.10	5108176.91

Station	R	A	Phi-T	YH	XH
Stat-Diff	T1	T2	D-Phi	YT	XT
		S	Phi-S	YM	XM
372.47	0.00	0.00	8.70	7397580.73	5108171.46
16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.60	8.70	0.00	0.00
389.07	100.00	0.00	8.70	7397582.99	5108187.91
42.03	21.33	21.33	26.76	7397585.90	5108209.04
		41.72	22.08	7397682.06	5108174.28
431.10	0.00	0.00	35.46	7397597.17	5108227.14
13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.19	35.46	0.00	0.00
444.29	0.00	0.00	0.00	7397604.15	5108238.34
0.00					

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНИ -Прикључни пут

Station	R	A	Phi-T	YH	XH
Stat-Diff	T1	T2	D-Phi	YT	XT
		S	Phi-S	YM	XM
0.00	0.00	0.00	378.25	7397554.09	5108059.97
19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.17	378.25	0.00	0.00
19.17	25.00	0.00	378.25	7397547.67	5108078.04
28.41	15.96	15.96	72.35	7397542.32	5108093.08
		26.91	14.43	7397571.22	5108086.41
47.58	0.00	0.00	50.60	7397553.71	5108104.25
21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.51	50.60	0.00	0.00
69.10	-15.00	0.00	50.60	7397569.07	5108119.32
24.44	15.91	15.91	-103.74	7397580.42	5108130.46
		21.83	398.73	7397558.56	5108130.03
93.54	0.00	0.00	346.86	7397568.63	5108141.15
6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.41	346.86	0.00	0.00
99.95	-35.00	0.00	346.86	7397563.88	5108145.45

Station	R	A	Phi-T	YH	XH
Stat-Diff	T1	T2	D-Phi	YT	XT
		S	Phi-S	YM	XM
22.48	11.64	11.64	-40.88	7397555.26	5108153.27
		22.09	326.42	7397540.38	5108119.51
122.43	0.00	0.00	305.98	7397543.67	5108154.36
17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.62	305.98	0.00	0.00
140.05	30.00	0.00	305.98	7397526.13	5108156.01
35.31	20.02	20.02	74.94	7397506.19	5108157.89
		33.31	343.45	7397528.94	5108185.88
175.36	0.00	0.00	380.92	7397500.28	5108177.02
25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.86	380.92	0.00	0.00
201.22	0.00	0.00	0.00	7397492.64	5108201.73
0.00					

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ПОДАЦИ О НИВЕЛЕТИ
-Мајшански пут, надвожњак на km 177+329.34

Element	Stacionaza	Kota	Rv	Tangenta	Ymax	dl / ln [%]	Duzina	Vis. razlika
TPN	0+000.00	114.13	0.00					
In=const.						0.62	17.49	0.11
PVK	0+002.68	114.15						
TPN	0+017.49	114.24	550.00	14.81	-0.20	-5.39	29.62	0.80
KVK	0+032.30	115.13						
In=const.						6.01	174.26	10.47
PVK	0+143.72	121.82						
TPN	0+191.75	124.71	800.00	48.03	1.44	12.01	96.06	-5.77
EXT	0+191.77	123.26						
KVK	0+239.77	121.82						
In=const.						-6.00	158.83	-9.53
PVK	0+314.96	117.31						
TPN	0+350.57	115.17	1100.00	35.61	-0.58	-6.48	71.22	2.31
EXT	0+380.97	115.33						
KVK	0+386.18	115.34						
In=const.						0.47	93.72	0.44
TPN	0+444.29	115.62	0.00					

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ПОДАЦИ О НИВЕЛЕТИ
-Прикључни пут

Element	Stacionaza	Kota	Rv	Tangenta	Ymax	dl / ln [%]	Duzina	Vis. razlika
TPN	0+000.00	114.76	0.00					
In=const.						1.29	14.50	0.19
PVK	0+007.12	114.85						
TPN	0+014.50	114.95	2500.00	7.38	0.01	0.59	14.76	-0.04
KVK	0+021.88	115.00						
In=const.						0.70	45.15	0.32
PVK	0+051.02	115.20						
TPN	0+059.65	115.26	750.00	8.63	-0.05	-2.30	17.25	0.20
KVK	0+068.27	115.52						
In=const.						3.00	26.77	0.80
PVK	0+079.17	115.85						
TPN	0+086.42	116.07	500.00	7.25	0.05	2.90	14.50	-0.21
KVK	0+093.67	116.07						
In=const.						0.10	23.99	0.02
PVK	0+102.66	116.08						
EXT	0+103.16	116.08						
TPN	0+110.41	116.09	500.00	7.75	0.06	3.10	15.50	-0.24
KVK	0+118.16	115.86						
In=const.						-3.00	31.42	-0.94
PVK	0+127.50	115.58						

Element	Stacionaza	Kota	Rv	Tangenta	Ymax	dl / ln [%]	Duzina	Vis. razlika
TPN	0+141.82	115.15	750.00	14.33	-0.14	-3.82	28.65	0.55
EXT	0+150.00	115.24						
KVK	0+156.15	115.26						
ln=const.						0.82	59.40	0.49
TPN	0+201.22	115.63	0.00					

2/3.1.36.1.6.2 ДОКАЗНИЦЕ КОЛИЧИНА

Табеларни приказ обрачуна количина радова - Пре надвожњака

Predmer radova			[m3]		[m3]		[m3]		[m3]		[m2]		[m2]		[m2]		[m3]		[m3]		[m3]		[m3]		[m3]	
R.br.Profila	Stacionaža	Rastojanja	Fish	Sum Fish	Fi	Sum Fi	Fib	Sum Fib	Fdk63	Sum Fdk63	Lpos	Sum Lpos	Lpt	Sum Lpt	Lh	Sum Lh	Fst	Sum Fst	Fn1	Sum Fn1	Fdk31	Sum Fdk31	Fdk31-t	Sum Fdk31-t	Fn2	Sum Fn2
1	0+000.00		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0+025.00	25.000	0.830	10.375	1.430	17.875	0.000	0.000	4.600	57.500	19.250	240.625	2.780	34.750	0.860	10.750	0.000	0.000	1.940	24.250	2.900	36.250	0.500	6.250	1.220	15.250
3	0+050.00	25.000	2.900	46.625	0.000	17.875	0.000	0.000	2.830	92.875	15.740	437.375	10.320	163.750	5.210	75.875	0.000	0.000	16.220	227.000	1.530	55.375	1.010	18.875	2.770	49.875
4	0+075.00	25.000	3.840	84.250	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	72.875	14.730	380.875	12.280	282.500	9.160	179.625	1.230	15.375	26.630	535.625	1.530	38.250	1.010	25.250	2.850	70.250
5	0+100.00	25.000	4.530	104.625	0.000	0.000	0.000	0.000	3.230	77.875	14.800	369.125	13.390	320.875	11.650	260.125	3.660	61.125	39.310	824.250	1.530	38.250	1.010	25.250	2.900	71.875
6	0+125.00	25.000	5.350	123.500	0.000	0.000	0.000	0.000	2.970	77.500	15.150	374.375	14.780	352.125	14.050	321.250	6.490	126.875	57.070	1204.750	1.620	39.375	1.010	25.250	2.730	70.375
7	0+150.00	25.000	6.860	152.625	0.000	0.000	0.000	0.000	3.120	76.125	15.660	385.125	18.590	417.125	19.650	421.250	8.690	189.750	76.240	1666.375	1.720	41.750	1.010	25.250	2.730	68.250
8	0+171.03	21.034	4.940	124.101	0.000	0.000	0.000	0.000	2.850	62.786	14.750	319.822	17.740	382.083	15.360	368.200	0.000	91.393	112.810	1988.239	1.550	34.391	1.010	21.244	2.710	57.212
171.03 Dužina deonice [m]			646.101 Fish[m3]		35.75 Fi[m3]		0 Fib[m3]		517.536 Fdk63[m3]		2507.322 Lpos[m2]		1953.208 Lpt[m2]		1637.075 Lh[m2]		484.518 Fst[m3]		6470.489 Fn1[m3]		283.641 Fdk31[m3]		147.369 Fdk31-t[m3]		403.087 Fn2[m3]	

Табеларни приказ обрачуна количина радова - После надвожњака

Predmer radova			[m3]		[m3]		[m3]		[m3]		[m2]		[m2]		[m2]		[m3]		[m3]		[m3]		[m3]		[m3]	
R.br.Profila	Stacionaža	Rastojanja	Fish	Sum Fish	Fi	Sum Fi	Fib	Sum Fib	Fdk63	Sum Fdk63	Lpos	Sum Lpos	Lpt	Sum Lpt	Lh	Sum Lh	Fst	Sum Fst	Fn1	Sum Fn1	Fdk31	Sum Fdk31	Fdk31-t	Sum Fdk31-t	Fn2	Sum Fn2
11	0+216.23		4.990	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.840	0.000	14.710	0.000	17.600	0.000	15.400	0.000	0.000	0.000	124.010	0.000	1.540	0.000	1.010	0.000	2.710	0.000
12	0+225.00	8.766	5.340	45.276	0.000	0.000	0.000	0.000	3.520	27.876	15.160	130.920	13.710	137.232	14.150	129.518	9.500	41.639	56.860	792.753	1.590	13.719	1.010	8.854	2.980	24.939
13	0+250.00	25.000	5.600	136.750	0.000	0.000	0.000	0.000	2.940	80.750	15.040	377.500	15.400	363.875	15.290	368.000	6.520	200.250	49.470	1329.125	1.610	40.000	1.010	25.250	2.710	71.125
14	0+275.00	25.000	4.010	120.125	0.000	0.000	0.000	0.000	2.830	72.125	14.680	371.500	12.650	350.625	9.650	311.750	1.770	103.625	36.440	1073.875	1.530	39.250	1.010	25.250	2.710	67.750
15	0+300.00	25.000	3.280	91.125	0.000	0.000	0.000	0.000	2.830	70.750	14.680	367.000	11.070	296.500	7.020	208.375	0.000	22.125	27.730	802.125	1.530	38.250	1.010	25.250	2.710	67.750
16	0+325.00	25.000	0.000	41.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.830	70.750	15.840	381.500	7.230	228.750	5.220	153.000	0.000	0.000	9.430	464.500	1.530	38.250	1.010	25.250	2.770	68.500
17	0+350.00	25.000	3.930	49.125	0.020	0.250	0.000	0.000	2.830	70.750	15.930	397.125	10.780	225.125	1.140	79.500	0.000	0.000	0.360	122.375	1.530	38.250	1.010	25.250	1.590	54.500
18	0+375.00	25.000	3.540	93.375	3.860	48.500	0.000	0.000	2.780	70.125	15.160	388.625	3.540	179.000	0.000	14.250	0.000	0.000	0.000	4.500	1.530	38.250	1.010	25.250	0.250	23.000
19	0+400.00	25.000	2.080	70.250	2.300	77.000	0.000	0.000	2.690	68.375	15.780	386.750	2.060	70.000	0.360	4.500	0.000	0.000	0.000	0.000	1.530	38.250	1.010	25.250	0.370	7.750
20	0+425.00	25.000	2.110	52.375	1.730	50.375	0.000	0.000	2.560	65.625	15.380	389.500	4.540	82.500	0.000	4.500	0.000	0.000	0.030	0.375	1.530	38.250	1.010	25.250	0.250	7.750
21	0+444.29	19.290	0.000	20.351	0.000	16.686	0.000	0.000	0.000	24.691	0.000	148.340	0.000	43.788	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.289	0.000	14.757	0.000	9.741	0.000	2.411
228.06 Dužina deonice [m]			719.752 Fish[m3]		192.811 Fi[m3]		0 Fib[m3]		621.817 Fdk63[m3]		3338.76 Lpos[m2]		1977.395 Lpt[m2]		1273.393 Lh[m2]		367.638 Fst[m3]		4589.918 Fn1[m3]		337.226 Fdk31[m3]		220.595 Fdk31-t[m3]		395.476 Fn2[m3]	

Табеларни приказ обрачуна количина радова - прикључни пут

Predmer radova			[m3]		[m3]		[m3]		[m3]		[m2]		[m2]		[m2]		[m3]		[m3]		[m3]		[m3]		[m3]	
R.br. Profila	Stacionaža	Rastojanja	Fish	Sum Fish	Fi	Sum Fi	Fib	Sum Fib	Fdk63	Sum Fdk63	Lpos	Sum Lpos	Lpt	Sum Lpt	Lh	Sum Lh	Fst	Sum Fst	Fn1	Sum Fn1	Fdk31	Sum Fdk31	Fdk31-t	Sum Fdk31-t	Fn2	Sum Fn2
1	0+000.00		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0+025.00	25.000	0.590	7.375	0.150	1.875	0.000	0.000	1.540	19.250	8.060	100.750	1.970	24.625	0.640	8.000	0.000	0.000	0.490	6.125	1.080	13.500	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0+050.00	25.000	0.150	9.250	0.140	3.625	0.000	0.000	2.300	48.000	9.040	213.750	0.490	30.750	0.850	18.625	0.000	0.000	0.580	13.375	1.320	30.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0+075.00	25.000	3.460	45.125	0.000	1.750	0.120	1.500	1.550	48.125	11.270	253.875	11.520	150.125	2.240	38.625	0.000	0.000	3.040	45.250	0.960	28.500	0.520	6.500	0.790	9.875
5	0+090.00	15.000	4.470	59.475	0.000	0.000	0.190	2.325	3.220	35.775	14.810	195.600	14.910	198.225	2.760	37.500	0.000	0.000	6.170	69.075	1.400	17.700	0.520	7.800	1.040	13.725
6	0+105.00	15.000	0.000	33.525	0.000	0.000	0.070	1.950	1.910	38.475	10.160	187.275	0.000	111.825	3.170	44.475	0.000	0.000	7.230	100.500	1.250	19.875	0.000	3.900	0.000	7.800
7	0+125.00	20.000	2.320	23.200	0.000	0.000	0.070	1.400	1.300	32.100	7.120	172.800	7.730	77.300	2.190	53.600	0.000	0.000	3.990	112.200	0.800	20.500	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0+150.00	25.000	2.160	56.000	1.140	14.250	0.000	0.875	1.160	30.750	6.170	166.125	0.500	102.875	1.270	43.250	0.000	0.000	0.010	50.000	0.800	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	0+175.00	25.000	0.710	35.875	0.150	16.125	0.000	0.000	1.160	29.000	6.170	154.250	0.480	12.250	1.320	32.375	0.000	0.000	0.270	3.500	0.800	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0+200.00	25.000	0.970	21.000	0.380	6.625	0.000	0.000	1.160	29.000	6.170	154.250	0.000	6.000	1.250	32.125	0.000	0.000	0.170	5.500	0.800	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	0+201.22	1.218	0.000	0.591	0.000	0.231	0.000	0.000	0.000	0.706	0.000	3.758	0.000	0.000	0.000	0.761	0.000	0.000	0.000	0.104	0.000	0.487	0.000	0.000	0.000	0.000
201.22 Dužina deonice [m]			291.416 Fish[m3]		44.481 Fi[m3]		8.05 Fib[m3]		311.181 Fdk63[m3]		1602.433 Lpos[m2]		713.975 Lpt[m2]		309.336 Lh[m2]		0 Fst[m3]		405.629 Fn1[m3]		190.562 Fdk31[m3]		18.2 Fdk31-t[m3]		31.4 Fn2[m3]	

Табеларни приказ обрачуна количина радова -укупно

Укупно	Sum Fish	Sum Fi	Sum Fib	Sum Fdk63	Sum Lpos	Sum Lpt	Sum Lh	Sum Fst	Sum Fn1+Sum Fn2	Sum Fdk31	Sum Fdk31-t
	646.101	35.75	0	517.536	2507.322	1953.208	1637.075	484.518	6873.576	283.641	147.369
	719.752	192.811	0	621.817	3338.76	1977.395	1273.393	367.638	4985.394	337.226	220.595
	291.416	44.481	8.05	311.181	1602.433	713.975	309.336	0	437.029	190.562	18.2
	1657.269	273.042	8.05	1450.534	7448.515	4644.578	3219.804	852.156	12295.999	811.429	386.164

- ЛЕГЕНДА:**
Fish - ископ хумуса
Fi - ископ
Fib - испуна банке земљаним материјалом
Fdk63 - дробљени камени агрегат 0-63mm
Lpos - уређење постељице
Lpt - уређење подтла
Lh - хумузирање банке и косина
Fst - ископ степеница
Fn - израда насипа
Fdk31 - дробљени камени агрегат 0-31mm

**2/3.1.36.1.6.3 ПРЕДМЕР И
ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ГС МАЈШАНСКИ ПУТ -
НАДВОЖЊАК НА km 177+329.34 ПРУГЕ**

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ				
01.01.02.01	Обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, осигурање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. Обрачун се врши по километру трасе и прикључака у складу с пројектима и техничким условима укључујући и све трошкове преузимања података од РГЗ-а	km	0.65	66300	43,095.00
01.01.02.02	Чишћење терена, са сечењем и уклањањем шибља, грања и сличног растиња чија дебљина не прелази 10 cm са транспорто до 1000m. Обрачун се врши по m ² очишћене површине.	m ²	11,900	70	833,000.00
01.01.02.03	Рушење постојећих коловозних застора од асфалтних или бетонских слојева на подлогама од камених материјала (ситне камене коцке, турске калдрме и сл.) и туцаника са одбацивањем материјала у страну и одвозом материјала на општинску депонију. Обрачун се врши по m ³ асфалтних или	m ³	1065.00	970	1,033,050.00
УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:					1,909,145.00

01.01.03.00 ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
01.01.03.01	Машински ископ хумуса у слоју променљиве дебљине са утоваром, транспортом на средњу даљину од 50m и фигурисањем. Ископ хумуса врши се 80% машинским путем, а до 20% ручно. Обрачун се врши по m ³ ископаног хумуса.	m ³	1658.00	320	530,560.00
01.01.03.02	Широки ископ са утоваром, транспортом на депонију до 10km, као и са истоваром и планирањем материјала на депонији или месту уградње. Обрачун се врши по m ³ ископаног материјала.				
	а) у материјалу I и II категорије	m ³	0.00	320	0.00
	б) у материјалу III категорије	m ³	273.00	340	92,820.00
	ц) у материјалу IV и V категорије	m ³	0.00	860	0.00
	д) у материјалу VI и VII категорије	m ³	0.00	1400	0.00
01.01.03.05	Уређење темељног тла (подтла) сабијањем. Обрачун се врши по m ² уређеног темељног тла.	m ²	4645.00	46	213,670.00

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.03.07	Израда насипа од песка у слојевима од 20-30 см. Обрачун се врши по m ³ израђеног и сабијеног насипа, са набавком и уградњом материјала.	m ³	12296.00	1100	13,525,600.00
01.01.03.10	Израда постељице. Овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење, односно посушивање земље и сабијање до прописане збијености. Обрачун се врши по m ² уређене и сабијене постељице.	m ²	7449.00	75	558,675.00
01.01.03.11	Уређење слабо носивог тла са полагањем геотекстила према спецификацијама датим у геотехничком елаборату. Обрачун се врши по m ² уређеног тла са набавком и допремом свог потребног материјала	m ²	3931.00	180.00	707,580.00
01.01.03.12	Израда банке, заштита косине насипа и усека хумунизацијом и затрављивањем. Просечна дебљина хумуса износи 20см. Обрачун се врши по m ² уређене банке и косине, са набавком и транспортом материјала.	m ²	3220.00	170	547,400.00
01.01.03.13	Израда језгра банке земљаним материјалом. Обрачун се врши по m ³ израђеног језгра банке, са набавком и транспортом материјала.	m ³	8.00	350.00	2800.00
01.01.03.14	Ископ степеница на нагнутом темељном тлу у материјалу I до V категорије са транспортом до 5km или до места уградње. Обрачун се врши по m ³ ископаног материјала у самониклом стању	m ³	853.00	880	750,640.00
01.01.03.17	Додатак за даљину транспорта материјала на следеће транспортне дужине:				
	-превоз од 50-500m	m ³	0.00	102	0.00
	-превоз од 500-1000m	m ³	0.00	109	0.00
	-превоз од 1000-2000m	m ³	0.00	111	0.00
	-превоз од 2000-4000m	m ³	0.00	160	0.00
	-превоз од 4000-6000m	m ³	1014.00	201	203,814.00
	-превоз преко 6000m	m ³	0.00	262	0.00
01.01.03.18	Обрачун се врши по m ³ ископаног самониклог материјала превезеног на одређену дужину. Ако се мора превести материјал из позајмишта, транспорт се мери по m ³ изграђеног и сабијеног насипа				
	Додатак за даљину транспорта песковитог материјала на следеће транспортне дужине:				
	-превоз од 0-5000m	m ³	0.00	80	0.00
	-превоз од 5000-10000m	m ³	0.00	150	0.00
	-превоз од 10000-15000m	m ³	0.00	210	0.00
	-превоз од 15000-20000m	m ³	12296.00	350	4,303,600.00
	Обрачун се врши по m ³ превезеног материјала превезеног на одређену дужину.				

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.03.19	Додатак за даљину транспорта каменог материјала на следеће транспортне дужине:				
	-превоз од 10km-20km	m ³	0.00	350	0.00
	-превоз од 20km-40km	m ³	0.00	600	0.00
	-превоз од 40km-60km	m ³	0.00	850	0.00
	-превоз од 60-80km	m ³	0.00	1100	0.00
	-превоз од 80-100km	m ³	2649.00	1650	4,370,850.00
	Обрачун се врши по m ³ превезеног материјала превезеног на одређену дужину.				
УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:					25,808,009.00
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
01.01.04.01	Израда доњег носећег слоја од механички дробљеног каменог материјала 0-63mm. Обрачун се врши по m ³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала до 10 km.	m ³	1451.00	2270	3,293,770.00
01.01.04.02	Израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 mm. Обрачун се врши по m ³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала до 10 km.	m ³	1198.00	2650	3,174,700.00
01.01.04.03	Израда застора од невезаног дробљеног каменог агрегата 0/8 mm на сервисном путу. Обрачун се врши по m ³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала	m ³	0.00	2900	0.00
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата(БНС). Обрачун се врши по m ² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) БНС 22 А d = 5cm	m ²	1873.00	814	1,524,622.00
	б) БНС 22 А d = 6cm	m ²	7074.00	977	6,911,298.00
	ц) БНС 22 сА d= 7cm	m ²	0.00	1140	0.00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m ² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 3.5cm	m ²	0.00	738	0.00
	б) АБ 11 d = 4cm	m ²	4078.00	808	3,295,024.00
	ц) АБ 11с d = 5cm	m ²	0.00	976	0.00
01.01.04.06	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m ² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 3cm	m ²	1873.00	614.00	1,150,022.00
01.01.04.07	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35l/m ² . Обрачун по m ² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m ²	4078.00	27	110,106.00
01.01.04.08	Набавка и уградња оgrade за пешаке	m	505.00	6000	3,030,000.00
УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:					22,489,542.00

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ				
01.01.05.07	Израда каналета за спуштање воде низ косину насипа од готових бетонских елемената, димензија према пројекту од бетона МБ-40 на подлози од бетона МБ-25. Обрачун се врши по м' изведених каналета, са набавком и транспортом материјала.	м'	0.00	3120	0.00
01.01.05.08	Израда ивичњака од бетона МБ-40 на подлози од бетона МБ-20. Обрачун се врши по м' изведеног ивичњака, са набавком и транспортом материјала.				
	а) ивичњаци 12х18 см (бели)	м'	0.00	1740	0.00
	б) ивичњаци 18х24 см (бели)	м'	800.00	1620	1,296,000.00
	ц) ивичњаци 20х24 см (бели)	м'	0.00	1620	0.00
	д) ивичњаци 24х24 см (бели)	м'	0.00	1820	0.00
01.01.05.22	Израда бетонских улива и излива из корубе. Обрачун се врши по м³ уграђеног бетона, са набавком и транспортом материјала.	м³	0.00	12500	0.00
УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:					1,296,000.00

ДЕНИВЕЛАЦИЈА ГС МАЈШАНСКИ ПУТ - НАДВОЖЊАК НА km 177+329.42 ПРУГЕ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА			
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ		1,909,145.00
01.01.03.00	ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		25,808,009.00
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА		22,489,542.00
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ		1,296,000.00
Укупно:			51,502,696.00

Напомена:


Јединичне цене су без ПДВ-а.

Београд, 04. 2021.




Бојан Ратковић, дип.инж. грађ.


**2/3.1.36.1.7 ГРАФИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА**




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation S Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број:/ license No.: 315 И00636 19	Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Co., Ltd. China Railway International Co., Ltd. No.10 Fuxing Road,Haidian District, Beijing, P.R. China, 100844 Сарадници: / Associates: Дејан Радојичић, дипл.грађ.инж. лиценца број:/ license No.: 315 1138 09 Александар Мумин, маст.инж.грађ. лиценца број:/ license No.: 430 И0134019 Петар Петровић, дипл.инж.грађ Стеван Бабић, дипл.инж.грађ	Инвеститор пројекта: / Investor: * ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ /* INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA Немањина 61/В, Београд / Nemanjina Street 61/V, Beograd Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) DEONICA ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (KELEBIA) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.36.1 Денивелација ГС Мајшански пут - надвожњак на км 177+329.34 пруге - грађевински пројекат 2/3.1.36.1 Grade separation of urban road Majsanski put - overpass on km 177+329.34 of the railway line - civil engineering design
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong. Master & Xu Da. Master	Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж. др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж. Руководилац организационе јединице: / Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж. др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	ПРЕГЛЕДНА КАРТА LOCATION PLAN Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: ПГД / DCP датум/date: 04.2021. Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ГС-2/3




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer:	Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж. лиценца број:/ license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ "А.Д." INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC" Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R.China, 100844
Сарадници: / Associates:	Дејан Радојичић, дипл.грађ.инж. лиценца број:/ license No.: 315 1138 09 Александар Мумин, магист.инж.грађ. лиценца број:/ license No.: 430 И0134019 Петар Петровић, дипл.инж.грађ. Стеван Бабић, дипл.инж.грађ.	Објекат: /Structure: ПУТА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: /Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУЖИНСКИХ САОБРАЋАНИЦА / ROAD DESIGN
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master	Гласни пројектант: / Chief designer: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж. Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	23.1.36.1 Деливација ГС Мајанског пута - надокнадна на км 177+329.34 пута - грађевинарски пројекат 23.1.36.1 Grade separation of urban road Majanski put - overpass at km 177+329.34 of the railway line - civil engineering design Цртеж: / Drawing: СИТУАЦИОНИ ПЛАН ГС МАЈАНСКОГ ПУТА И ПРИКЉУЧНОГ ПУТА LAYOUT PLAN OF URBAN ROAD MAJANSKI PUT AND ACCESS ROAD Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP
Размера: / Scale: 1:500		Цртеж бр./Drawing No.: 04.2021. 2020-001-ГС-2/3-1.29-1.17-Ц2.1



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ		
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer:	Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број:/ license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ "А.Д." INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC" Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R.China, 100844
Сарадници: / Associates:	Дејан Радојичић, дипл.грађ.инж. лиценца број:/ license No.: 315 1138 09 Александар Мумин, магист.инж.грађ. лиценца број:/ license No.: 430 И0134019 Петар Петровић, дипл.инж.грађ. Стеван Бабић, дипл.инж.грађ.	Објекат: /Structure: ПУТА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master	Главни пројектант: / Chief designer: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж. Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАНИЦА / ROAD DESIGN
Цртеж: / Drawing: НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН ГС МАЈАНСКОГ ПУТА И ПРИКЉУЧНОГ ПУТА LEVELING PLAN OF URBAN ROAD MAŽANSKI PUT AND ACCESS ROAD	Врста тех. док.: ПГД / DCP	Размера: Scale: 1:500
Датум: / date: 04.2021.	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ГС-2/3.1.36.1.7-Ц2.2	




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁路 China Railway Design Corporation Serbia CRDC Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд, Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројекат: / Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж. лиценца бр./license No.: 315 400636 19		
Сарадници: / Associates: Дејан Радонић, дипл.грађ.инж. лиценца бр./license No.: 315 1138 09 Александар Мунин, магистар грађ. инженер бр./license No.: 430 00134019 Петар Петровић, дипл.инж.грађ. Стеван Бабић, дипл.инж.грађ.		
Инвеститор пројекта / Project investor: ГДП "ПРЕДПРИЈАТЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ" ГДП "ПРЕДПРИЈАТЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ" ГДП "ПРЕДПРИЈАТЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ"		
Објекат: / Object: Државна железничка линија од Новог Сада до Мачванског пута Државна железничка линија од Новог Сада до Мачванског пута Државна железничка линија од Новог Сада до Мачванског пута		
Део пројекта: / Part of design: Пројекат железничке станице Мачвански пут		
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master		
Главни пројектант: / Chief designer: др Ђорђе Милић Марковић, дипл.грађ.инж. Руководилац организационе јединице: др Ђорђе Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		
Пројекат: / Drawing: ПОДЛОЖНИ ПРОФИЛ - ГС МАЧВАНСКИ ПУТ 1:1000/100		
Датум: 04.2021. 2020.001-ГС-2/3.1.36.1.7.43.1		




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број:/ license No.: 315 I00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Београд, Београд - Немањина Street 019, Beograd Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路设计集团有限公司 China Railway Design Group Co., Ltd. 中国铁路设计集团有限公司 China Railway Design Group Co., Ltd. No.10, Xueyuan Road, Xueyuan District, Beijing P.R. China, 100044 Сарадници: / Associates: Драган Радојевић, дипл.грађ.инж. лиценца број:/ license No.: 315 I138 09 Александар Мунин, магист.инж.грађ. лиценца број:/ license No.: 430 I0134019 Петар Петровић, дипл.инж.грађ. Стеван Бабић, дипл.инж.грађ.	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) DEONCIJA TRUPE KOBI CAD - OKOLICA - DRZAVNA GRANICA (KELEBIA) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.36.1 Денivelација ГС Мајдански пут - надвожњак на м 177+329.34 путе - грађевински пројекат 2/3.1.36.1. Grade separation of urban road Mađanski put - overpass at km 177+329.34 of the railway line - civil engineering design
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master	Цртеж: / Drawing: ПОДУЖНИ ПРОФИЛ - ПРИКЉУЧНИ ПУТ LONGITUDINAL PROFILE - ACCESS ROAD	Размера: / Scale: 1:1000/100
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: / Type of tech. docum: ПГД / DCP	Датум: /date: 04.2021.
Руководилац организационе јединице: / Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ГС-2/3.1.36.1.7-Ц3.2	

Нормални попречни профил (НПП) на високом насипу-Мајшански пут
Standard cross section - high embankment-urban road Majsanski put



Нормални попречни профил (НПП) -прикључни пут
Standard cross section - access road



КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:		Pavement structure:	
AB 11	d= 4 cm	Wearing course AB 11	d=4 cm
BNS 22A	d= 6 cm	Bituminous base course BNS 22A	d=6 cm
DKA 0/31,5mm	d=15 cm	Crushed stone 0/31,5mm	d=15 cm
DKA 0/63mm	d=20 cm	Crushed stone 0/63mm	d=20 cm


03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд, Србија		

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број:/ license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: * ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ "А.Д. / " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 01/V, Београд / Nemanjina Street 01/V, Beograd Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088	
Сарадници: / Associates: Дејан Радојчић, дипл.грађ.инж. лиценца број:/ license No.: 315 I138 09 Александар Мумин, маст.инж.грађ. лиценца број:/ license No.: 430 И0134019 Петар Петровић, дипл.инж.грађ Стеван Бабић, дипл.инж.грађ	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.36.1 Денивелација ГС Мајшански пут - надвожњак на км 177+329.34 2/3.1.36.1 Grade separation of urban road Majsanski put - overpass at km 177+329.34 of the railway line - civil engineering design	
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master	Цртеж: / Drawing: НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ STANDARD CROSS SECTIONS	
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP	датум:/date: 04.2021. Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ГС-2/3.1.36.1.7-Ц4.1
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Размера: Scale: 1:50	


ДЕТАЉ УГРАДЊЕ ИВИЧЊАКА

R=1:25











ДЕТАЉ ПЕШАЧКЕ ОГРАДЕ

R=1:25

















03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
 中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ		
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer:		Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. /" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade
Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 315 I00636 19		Наручилац пројекта: / Employer:  中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.  CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing P.R China, 100088
Сарадници: / Associates:		Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)
Дејан Радојчић, дипл.грађ.инж. лиценца број: / license No.: 315 I138 09		Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.36.1 Денивелација ГС Мајшански пут - надвожњак на км 177+329.34 пруге - грађевински пројекат
Александар Мумин, маст.инж.грађ. лиценца број: / license No.: 430 I0134019		2/3.1.36.1 Grade separation of urban road Majšanski put - overpass at km 177+329.34 of the railway line - civil engineering design
Петар Петровић, дипл.инж.грађ		Цртеж: / Drawing:
Стеван Бабић, дипл.инж.грађ		Размера: Scale: 1:25
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong. Master & Xu Da. Master		
Главни пројектант: / Chief designer: др Љљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		ДЕТАЉИ DETAILS
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP
		датум:/date: 04.2021.
		Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ГС-2/3.1.36.1.7-Ц4.2



03		
02		
01		

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁路 China Railway Design Corporation Serbia		
CRDC Ogranak Beograd		
Косте Рачина 166, 11000 Београд, Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ		
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројекат: / Investor: Инфраструктура Железнице Српске "А.Д."		
Responsible designer: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "A.D."		
Лиценца бр./ License No.: 315 И00636 19		
Сарадници: / Associates: One Consultative Construction Company Ltd. (ООО "Оне Консултиватив Констракшн Компани Лтд.")		
Лиценца бр./ License No.: 315 И138 09		
Александар Мунин, мастр.инж.грађ. Александар Мунин, мастр.инж.грађ. (ООО "Оне Консултиватив Констракшн Компани Лтд.")		
Лиценца бр./ License No.: 430 И034019		
Петар Петровић, дипл.инж.грађ. Петар Петровић, дипл.инж.грађ. (ООО "Оне Консултиватив Констракшн Компани Лтд.")		
Стеван Бабић, дипл.инж.грађ. Стеван Бабић, дипл.инж.грађ. (ООО "Оне Консултиватив Констракшн Компани Лтд.")		
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master		
Главни пројектант: / Chief designer: Петар Петровић, дипл.инж.грађ. (ООО "Оне Консултиватив Констракшн Компани Лтд.")		
Руководилац организационе јединице: / Manager of organization unit: Александар Мунин, мастр.инж.грађ. (ООО "Оне Консултиватив Констракшн Компани Лтд.")		
Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: Цртеж / Drawing: CROSS SECTIONS - urban road Majanski put		
Датум: / Date: 04.2021.		
Цртеж бр./ Drawing No.: 2020-001-FC-2/3.1.36.1.7.4/5.1		
Масштаб: / Scale: 1:100		

[illegible]



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд, Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: / Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж. лиценца број: / license No.: 315 И00636 19		Инвеститор пројекта: / Investor: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ "А.Д." INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC Народног бр. 800, Београд China Railway International Corporation Ltd. No.15 Fuzing Road, Xichang District, Beijing P.R. China, 100084
Сарадници: / Associates: Дејан Радојичић, дипл.грађ.инж. лиценца број: / license No.: 315 И138 09 Александар Мумин, мастр.инж.грађ. лиценца број: / license No.: 430 И0134019 Петар Петровић, дипл.инж.грађ. Стеван Бабић, дипл.инж.грађ.		СНБА СРБИЈА China Communication Construction Company Ltd. (CCC) No.15 Despotovgrad Street, Uzheng District, Beijing P.R. China, 100084
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueying, Master & Xu Da, Master		Врста тех. док.: ПДГ / DCR
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		Попречни профили - Прикључни пут CROSS SECTIONS - ACCESS ROAD
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		Врста тех. док.: ПДГ / DCR
		Датум/date: 04.2021.
		Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-Г-С-2/3.1.36.1.7-ЦБ.3
		Размера: 1:100